شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

درخواستهاي الحاقي

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرايط عمومي واختصاصي مناقصه

شماره مناقصه 140527

تاريخ صدور 1405/07/11

شماره درخواست ZVD_0400192

رديف قلم	شماره قطعه	مشخصات كالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ريال))	بهاء واحد به حروف ((ريال))	قيمت كالا ((ريال))
1		اقلام ورزشي مورد نياز منطقه عملياتي سروستان وسعادت اباد اصلاحيه شماره 2 اصلاحيه شرح تركيبي شن وگرانول لاستيك/ پليمر مخصوص پلي اتيلن ديتكس نخ 120000 پناب الياف 1.4 ميليمتر ساختار ك كم اصطحكاك / منو فيلامنت ارتفاع 50 ميليمتر تراكم طولي 140 بخيه در متر تعداد گره 8820 گره در متر مربع رنگ سبز روشن وتيره /ثبات رنگ مطابق با استاندارد 54004 ثبات در مقابل اشعه مطابق با استاندارد 53387 شعله وري : خود اطفا / عرض رول 400 سانتيمتر همراه به تهيه مصالح و اجراي لايه زير سازي شامل لايه كشسان شن سيليس گرانول لاستيك خط كشي بارگيري حمل و تخليه و... تا مرحله بهره برداري به عهده فروشنده ميباشد ارائه مفاصاحساب الزامي مي باشد ارائه ضمانت نامه كتبي معتبر تعمير ونگهداري الزامي است چمن فوق بايد در دو زمين فوتبال مجزا اجرا گردد خدمات پس از فروش 10 سال -داراي گارنتي 1 ساله و مدت زمان نصب 1 ماه و همچنين مدت زمان تحويل كالا پس از عقد قرار داد دو ماه ميباشد تهيه ونصب چمن مصنوعي ورزشي	SM	2600			
		SND_0400136					
1		اصلاحيه ايجادقلم 03 و كاهش مقدار قلم هاي 01 و02 تقاضا تقاضاي ساليانه 1404 منطقه عملياتي نار و كنگان جهت استفاده در محوطه كمپ با توجه به بحران و كمبود آب چمن محوطه اي پاركي جنس نخ صد در صد پلي امید نوع بافت : كات پايل چاپي ارتفاع : 25 ميلي متر تراكم طولي : 180 گره	SM	2000			
2		چسب مخصوص جهت نصب در گالن هاي 22 كيلوگرمي	CN	30			
3		نصب و گارانتي	SM	2000			
		ZSD_0400036					

1		خريد چمن مصنوعي فوتبال جهت منطقه عملياتي پارسيان (تابناك) چمن مصنوعي فوتبال 50 ميلي متر به همراه تمامي متريال از قبيل چسب و ... به صورت تمام كار تحويل الياف تركيبي : پليمر مخصوص پلي اتلين ديتكس نخ: 1200000(گرم در 10000متر) پهناي الياف:1/4 ميليمتر، ضخامت الياف : 370-10 ميكرون ساختار : كم الياف، صاف ، منوفيلامنت، ارتفاع پايل: 1134 گرم در متر مربع تراكم طولي: 160 گره و 4 لايه تراكم عرضي: 5/8 اينچ (63 بخيه در متر عرض) رنگ: سبز روشن و تيره (زيرا آرژانتيني) ثبات رنگ : مطابق استاندارد 54004 دين آلمان ثبات در برابر اشعه uv : مطابق با 53387 دين آلمان استاندارد:ايزو9001پوشش اوليه H16 چهار لايه، پوشش تكميلي:لاتكس 1100گرم درمترمربع، ارتفاع كلي:53ميليمتر، وزن كلي : 2399 گرم درمترمربع شعله وري: خود اطفاء، عرض رول : 400-410 سانتي متر	متر مربع	1056			
2		هزينه مفاصاحساب،حمل و نصب در محل به عهده فروشنده مي باشد		0			
ZSD_0400050							
1		چمن مصنوعي فوتبال 50 ميلي متر به همراه تمامي متريال از قبيل چسب، و.. به صورت تمام كار تحويل الياف تركيبي : پليمر مخصوص پلي اتلين، ديتكس نخ: 1200000(گرم در 10000متر) پهناي الياف:1/4 ميليمتر، ضخامت الياف: 370-10 ميكرون ساختار : كم الياف، صاف ، منوفيلامنت، ارتفاع پايل: 1134 گرم در متر مربع تراكم طولي: 160 گره و 4 لايه تراكم عرضي: 5/8 اينچ (63 بخيه در متر عرض) رنگ: سبز روشن و تيره (زيرا آرژانتيني) ، ثبات رنگ : مطابق استاندارد 54004 دين آلمان ثبات در برابر اشعه UV: مطابق با 53387 دين آلمان استاندارد:ايزو 9001پوشش اوليهH16چهارلايه،پوشش تكميلي:لاتكس 1100گرم درمترمربع،ارتفاع كلي:53ميليمتر،وزن كلي2399 گرم درمترمربع - +3% شعله وري: خود اطفاء، عرض رول : 400-410 سانتي متر -هزينه مفاصا حساب به عهده فروشنده مي باشد هزينه مفاصا حساب،حمل و نصب در محل به عهده فروشنده مي باشد	متر مربع	1200			
2		نصب و حمل چمن مصنوعي	MT	1200			
ZRD_0400622							

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

درخواستهاي الحاقي

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرايط عمومي واختصاصي مناقصه

شماره مناقصه 140527

تاريخ صدور 1405/07/11

شماره درخواست ZVD_0400192

1		چمن مصنوعي مدرسه شهيد آراسته : چمن مصنوعي فوتبال 50 ميلي متر ، به همراه تمامي متريال مورد نياز در زمان نصب، رنگ و...به صورت تمام كار الياف تركيبي:پليمر مخصوص پلي اتلين،ديتكس نخ:1200000 (گرم در 10000 متر) پهناي الياف :1.4 ميليمتر ، ضخامت الياف :10-370 گرم در متر مربع ساختار:كم الياف ،صاف،منوفيلامنت،ارتفاع پايل:1134 گرم در متر مربع تراكم طولي :160 گره و 4 لايه تراكم عرضي :5.8 اينچ(63 بخيه در متر عرض) رنگ:سبز روشن و تيره(زبرا آرژانتيني) ثبات رنگ: مطابق استاندارد 54004 دين آلمان ثبات در برابر اشعه UV مطابق با 53387 دين آلمان شعله وري :خود اطفاء،عرض رول :410-400 سانتي متر خدمات پس از فروش و گارانتي: حداقل 5 سال. مدت زمان تحويل كالا از زمان عقد قرارداد: حداكثر 1 ماه مدت زمان نصب: حداكثر 10 روز و نصب و حمل و نقل به عهده فروشنده مي باشد	SM	1000			
2		چسب اورتان مخصوص چمن مصنوعي(چسب با كيفيت) وزن هر قوطي 25 كيلوگرم	CN	7			
3		هزينه حمل و نقل و نصب و مفاصا حساب	NO	1			

توضيحات

قيمت كل كالا ((ريال))	به عدد	
	به حروف	
هزينه بسته بندی ((ريال))	به عدد	
	به حروف	
هزينه حمل ((ريال))	به عدد	
	به حروف	
جمع كل ((ريال))	به عدد	
	به حروف	

شيراز خيابان زند جنب كوچه پروانه - ساختمان شركت ملی نفت ايران - شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) -
واحد - مدير سيستم تلفن () فاكس () ايميل (a_elahibakhsh@yahoo.com)

نام و امضاء و مهر فروشنده: